

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 110 / 02	Číslo ZBV: 07
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Vozovky v katastru Stránčic		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001	Objednatel: Obec Všešary, Jaroslava Bačchy 141, 251 63 Všešary IČ: 00241016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 07 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.1	0,00	50 681,30	50 681,30

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.3	-6 063,15	0,00	-6 063,15

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07	-6 063,15	50 681,30	44 618,15

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Evidenční list vyhrazené změny

Název stavby dle SoD

III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):
SO 110 Vozovky v katastru Stránčic

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:

SO 110 / 02

Číslo ZBV /
Skupina změny:

07.1

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0205/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.03.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel: Obec Všešary, Jaroslava Bačchy 141, 251 63 Všešary

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací	4	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů

Iniciátor změny:

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Předmět Změny: ZBV 07 Doměrky Strančice

Popis a zdůvodnění Změny:

Po skutečném provedení prací a dokončení stavby došlo k zaměření nové situace kanalizačního potrubí . Skutečná výměra byla určena na základě geodetického zaměření (viz příloha č. 08).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	50 681,30	50 681,30	50 681,30

Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Josef Mikel podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Jan Vaněk podpis

Stavební dozor jméno Bc. Tomáš Barták podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Alena Švideková podpis

Zástupce Objednatele jméno Mgr. Jaromír Jech podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler podpis

Zhotovitel jméno podpis

Mgr. Michal Kropáč

Ing. Jan Kroupa, FEng.

Změnový list

Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Všeštery, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 110 Vozovky v katastru Stránčic	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 110 / 02	Číslo ZBV / Skupina změny: 07.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0205/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.03.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel: Obec Všeštery, Jaroslava Bačhy 141, 251 63 Všeštery

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací	4	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů

Iniciátor změny:

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Předmět Změny: ZBV 07 Doměrky _Stránčice

Popis a zdůvodnění Změny:

Součástí tohoto ZBV je rovněž nutnost odečíst položky č. 8 a 9, které ve stávající Smlouvě představují původně navrženou sanaci podloží. Tyto položky však nebyly v rámci realizace stavby provedeny, protože došlo ke změně rozsahu původního Díla.

V průběhu realizace stavby došlo k vyčerpání finančních limitů stanovených zákonem č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), což si vyžádalo přesoutěžení části prací. Objednatel proto zadal a následně uzavřel samostatnou smlouvu „1012 a III/1015 Všeštery, rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny“. Předmětem této nové smlouvy bylo mimo jiné i provedení sanace podloží, která tak nahradila sanaci plánovanou v původní Smlouvě se Zhotovitelem.

Z tohoto důvodu musely být původní položky sanace podloží z této Smlouvy nyní odečteny, neboť jejich plnění již proběhlo v rámci jiné smluvní zakázky Objednatele a nebylo realizováno Zhotovitelem dle původního rozsahu díla.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
-6 063,15	0,00	-6 063,15	6 063,15

Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Josef Mikel podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Jan Vaněk podpis

Stavební dozor jméno Bc. Tomáš Barták podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Alena Švideková podpis

Zástupce Objednatele jméno Mgr. Jaromír Jech podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler podpis

Zhotovitel jméno podpis
Mgr. Michal Kropáč
Ing. Jan Kroupa, FEng.

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 07

Název stavby:

III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 110 / 02

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

SO 110 Vozovky v katastru Stránčic

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 473 272,35

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	285 035,38	1 758 307,73	285 035,38

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-6 063,15	50 681,30	335 716,68	22,79

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-6 063,15	1 802 925,88	329 653,53	22,38

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Vřestary, rekonstrukce silnice
 Číslo a název SO/PS: SO 110 - SO 110 Vozovky v katastru Stránčic
 Číslo a název rozpočtu: SO 110 - SO 110 Vozovky v katastru Stránčic

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO110

Skupina Změn:

1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00%
Nové položky													
186	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200		0,000	45,700	45,700	628,00	0,00	0,00	28 699,60	28 699,60	28 699,60	100,00%
187	115201502.N	Montáž odpadního potrubí DN 200		0,000	45,700	45,700	481,00	0,00	0,00	21 981,70	21 981,70	21 981,70	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	50 681,30	50 681,30	50 681,30	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						0,00	0,00	50 681,30	50 681,30	50 681,30	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef MIKEL, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Bc. Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Vřestary, rekonstrukce silnice
 Číslo a název SO/PS: SO 110 - SO 110 Vozovky v katastru Stránčic
 Číslo a název rozpočtu: SO 110 - SO 110 Vozovky v katastru Stránčic

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO110

Skupina Změn:

3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl do 1000 m2	M2	46,000	0,000	-46,000	48,00	2 208,00	-2 208,00	0,00	0,00	-2 208,00	-100,000
9	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	T	0,975	0,000	-0,975	3 954,00	3 855,15	-3 855,15	0,00	0,00	-3 855,15	-100,000
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								6 063,15	-6 063,15	0,00	0,00	-6 063,15	-100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef MIkel, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Bc. Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/1012 a III/1015 Všečtiny, rekonstrukce sítě

2+1+19+20	Příjezd emisioní částka bez rezervy a DPH	24 799 000,00 Kč
	Aktuální emisioní částka (cena stavby)	36 089 118,11 Kč
	Aktuální emisioní částka (cena stavby) vč. DPH	43 067 832,01 Kč
3+(217)100	Procento změny Příjezd emisioní částky	145,63%
4+(251)100	Středovní vykazovaný změn (Skupina 1)	0,92%
5+(281)100	Středovní změny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupky 3 a Skupky 4	7 578 415,18 Kč
7=(617)100	Středovní limitu 30% - součet Skupky 3 a Skupky 4	28,79%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupky 3 a Skupky 4	7 430 700,00 Kč

12+(1)0,15	Limit	3 719 850,00 Kč
13=(39)11	Středovní limitu v %	14,89%
14=A85(37)+(38)	Hodnota skupky 5	3 882 925,83 Kč

BO	ZBV č.	Název BO/P/Platník Změny	Změny záporné (zadejte se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny Změn																			
						-1- Výkazované změny (Změny) (dle §100 zákona č. 154/2019 Sb.)			-2- Základní položek (dle §222 odst. 7) zákona č. 154/2019 Sb.)			-3- Změny nepřítomné (dle §222 odst. 8) zákona č. 154/2019 Sb.)			-4- Změny nebylé (dle §222 odst. 9) zákona č. 154/2019 Sb.)			-5- Změny do náhrady Změny neměří celkovou povahu veřejné služby (dle §222 odst. 10) zákona č. 154/2019 Sb.)							
						Změny záporné (zadejte se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadejte se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadejte se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadejte se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadejte se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Limit 10%				
18	17	18	19=20+21+22+23+24	20=24+27+30+34+38	27=19+20	33	34	35=33+34	36	37	38=36+37	39	40	41=39+40	42	43	44	45=43+44	47	48	49=47+48				
			-1 231 638,98 Kč	12 523 745,09 Kč	11 292 106,11 Kč	0,00 Kč	228 777,36 Kč	228 777,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 231 638,98 Kč	8 612 042,16 Kč	7 378 415,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 687 925,83 Kč	3 687 925,83 Kč	
01	01	Komunikace / ZBV 01 Následná zemní práce	-1 156 029,41 Kč	10 970 257,00 Kč	9 814 187,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 156 029,41 Kč	7 818 335,75 Kč	6 662 317,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 451 500,25 Kč	3 451 500,25 Kč
01	02	Komunikace / ZBV 02 Opava propustky	0,00 Kč	936 107,61 Kč	936 107,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	936 107,61 Kč	936 107,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 110	03	SO 110 Vozovky v katedru Strančic / ZBV 03 Oprava propustky v ul. Strančická	0,00 Kč	285 038,38 Kč	285 038,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 030,00 Kč	54 030,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	231 008,38 Kč	231 008,38 Kč
01	04	Komunikace / ZBV 04 Sčítání	16 943,71 Kč	164 697,80 Kč	147 754,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-16 943,71 Kč	164 597,80 Kč	147 654,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
01	05	Komunikace / ZBV 05 Domky	14 033,20 Kč	141 578,50 Kč	127 545,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-14 033,20 Kč	141 578,50 Kč	127 545,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 100	06	SO 100 Vozovky v katedru Všečtiny / ZBV 06 Domky Všečtiny	40 996,77 Kč	36 517,50 Kč	-4 479,27 Kč	0,00 Kč	36 517,50 Kč	36 517,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-40 996,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 110	07	SO 110 Vozovky v katedru Strančic / ZBV 07 Domky Strančická	-6 055,10 Kč	50 687,30 Kč	44 632,20 Kč	0,00 Kč	50 687,30 Kč	50 687,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-6 055,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	07
Název stavby:	III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 110 Vozovky v katastru Stránčic
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 110 / 02

Doklad	počet listů
8. Oznámení 7_SO 01, 100 a 110_dokončovací práce	2
9. Souhlas_s_ohlasenim_zmeny_7_AD	1
10. Souhlas_s_ohlasenim_zmeny_7_TDS	1
11. KSÚS - Vyjádření k oznámením změny 7	1
8. ZAM_7_delka_kanalizace	3
Počet listů celkem	8

179	5834417 10.N	Stěrkodíř frakce 0/32		0,000	27,600	27,600	524,000	0,000	0,000	14 462,400	14 462,400	14 462,400	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 13,80*2 = 27,600 => A											
180	5834412 1.N	Stěrkodíř frakce 0/8		0,000	41,620	41,620	425,000	0,000	0,000	17 688,500	17 688,500	17 688,500	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 20,81*2 = 41,620 => A											
181	2131411 23.N	Zřízení vrstvy geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1,5:3 přes 6 do 8,5 m		0,000	8,030	8,030	47,200	0,000	0,000	379,000	379,000	379,000	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 8,03 = 8,030 => A											
182	6324812 15.N	Separáční vrstva z geotextilie		0,000	8,025	8,025	48,400	0,000	0,000	388,410	388,410	388,410	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 8,025 = 8,025 => A											
183	4513151 14.N	Podkladní nebo výpíňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100mm		0,000	4,160	4,160	426,000	0,000	0,000	1 772,160	1 772,160	1 772,160	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: [1,3*1,9]+[1,3*1,3] = 4,160 => A											
184	4513351 11.N	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze šěrku		0,000	2,670	2,670	1 940,000	0,000	0,000	5 179,800	5 179,800	5 179,800	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 2,67 = 2,670 => A											
185	4655115 11.N	Dlažba z lomového kamene do matly s vyplněním spár maltou a vysypávaním pl do 20 mc @ 200 mm		0,000	0,750	0,750	2 090,000	0,000	0,000	1 567,500	1 567,500	1 567,500	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 3*0,25 = 0,750 => A											
186	8713352 41	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvě tuhost třídy SN12 DN 200		0,000	78,000	78,000	628,000	0,000	0,000	48 984,000	48 984,000	48 984,000	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 32,30 = 32,300 => A ZBV 6.07: 45,70 = 45,700 => A											
187	1152015 02.N	Montáž odpadního potrubí DN 200		0,000	77,900	77,900	481,000	0,000	0,000	37 469,900	37 469,900	37 469,900	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 32,20 = 32,200 => A ZBV 6.07: 45,70 = 45,700 => A											
188	8962111 31.N	Ověrná šňicha kontrolní z betonových dílců DN 800 mm hloubky do 1,5 m		0,000	1,000	1,000	12 400,000	0,000	0,000	12 400,000	12 400,000	12 400,000	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 1 = 1,000 => A											
189	8956111 11.N	Ověrná šňicha výust z betonových trub		0,000	1,000	1,000	1 720,000	0,000	0,000	1 720,000	1 720,000	1 720,000	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 1 = 1,000 => A											
190	5922432 00.N	Vpustí horská betonová spodní díl 150x120x200		0,000	1,000	1,000	28 800,000	0,000	0,000	28 800,000	28 800,000	28 800,000	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 1 = 1,000 => A											
191	5955432 20.N	Vpustí horská betonová prstenec 150x120x10		0,000	1,000	1,000	5 730,000	0,000	0,000	5 730,000	5 730,000	5 730,000	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 1 = 1,000 => A											
192	5922445 00.N	Mříž dvojitá B 125 pro horskou vpustí betonovou 120x60cm		0,000	1,000	1,000	19 500,000	0,000	0,000	19 500,000	19 500,000	19 500,000	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 1 = 1,000 => A											
193	8996231 71.N	Obtáčovací potrubí nebo zdvojitá betonem potažený tl. C 25/30 v otevřeném výkopu		0,000	6,182	6,182	4 580,000	0,000	0,000	28 313,560	28 313,560	28 313,560	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: [3,14*0,1*0,1*32,3]+[32,3*0,4*0,4] = 6,182 => A											
194	1250011 01.N	Přístavek za zřízení odkopávký nebo prokopávký v blízkosti inženýrských sítí		0,000	44,350	44,350	522,000	0,000	0,000	23 150,700	23 150,700	23 150,700	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 17*27,35 = 44,350 => A poč.č. 131153101 = 132151101											
195	5524100 2.N	Poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání		0,000	1,000	1,000	4 030,000	0,000	0,000	4 030,000	4 030,000	4 030,000	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.03: 1 = 1,000 => A položka obsahuje zakrývaci nezátěžový poklop; jelikož se nachází v blízkosti komunikace tak byl navržena zátlakový poklop na 12,5t											
Celkem							1 473 272,36	-6 063,15	336 716,68	1 802 925,88	329 663,63	22,38%	

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Alena Švideková
Oprávněný zástupce objednatele
alena.svidekova@ksus.cz

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
25_SOD_2024-
005/09Vyřizuje/tel.
Josef Mikel / 702 262621
Josef.mikel@msilnice.czV Praze dne
29.11.2024**Oznámení o zjištění skutečnosti č. 7 – ostatní práce – SO 01, SO 100, SO 110**Název stavby: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice (dále jen „**Stavba**“)

Vážená paní Švideková,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Zhotovitel zjistil na Stavbě následující změny:

A. Změny SO 01

- Dle geodetického zaměření došlo k doměření následujících položek:
 - o ACP 16
 - o spojovací postřik
 - o ACO
 - o rigol dlážděný
- V souladu se zadávací dokumentací měl být propustek v ul. Mnichovická pouze částečně opraven, nicméně z důvodu realizace změny Díla podle ZBV 02 došlo k jeho celkovému nahrazení za nový, proto nebyly realizovány práce odpovídající výrobě, nátěru a montáži zábradlí.

B. Změny SO 100

- Dle geodetického zaměření k doměření položky rigolu dlážděného.
- Vzhledem k přesoutěžení části prací týkající se sanace podloží Objednatel zadal a následně uzavřel samostatnou smlouvu „1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny“. Předmětem této nové smlouvy bylo mimo jiné i provedení sanace podloží, která tak nahradila sanaci plánovanou v původní Smlouvě se Zhotovitelem. Z tohoto důvodu musely být původní položky sanace podloží z této Smlouvy nyní odečteny, neboť jejich plnění již proběhlo v rámci jiné smluvní zakázky Objednatele a nebylo realizováno Zhotovitelem dle původního rozsahu díla.

C. Změny SO 110

- Po realizaci a následném zaměření spádu odvodňovacího příkopu bylo z důvodu zachování minimálního 1 % spádu nutné prodloužit projektované potrubí až k úrovni stávajícího dna příkopu. Následně došlo k jeho geodetickému zaměření.
- Vzhledem k přesoutěžení (viz objekt SO 100) musely být původní položky sanace podloží z této Smlouvy nyní odečteny, neboť jejich plnění již proběhlo v rámci jiné smluvní zakázky Objednatele a nebylo realizováno Zhotovitelem dle původního rozsahu díla.

Zhotovitel navrhuje provést výše uvedené změny na SO 01, SO 100 a SO 110. (dále jen „**Změny**“)

Změny mají dopad do smluvní ceny Díla ve výši až 250.000 Kč. Změny nemají dopad do harmonogramu.

Zhotovitel žádá oprávněného zástupce objednatele v co nejkratším termínu o vydání souhlasu se Změnami, pokynu k provedení prací odpovídající Změnám a k vypracování ZBV.

Pokud objednatel nesouhlasí s výše popsáním postupem, tak tímto zhotovitel žádá objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9




Josef Mikel
Zástupce Zhotovitele
M-SILNICE a.s.

Vyjádření AD k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení zhotovitele ze dne 29. 11. 2024 se týká skutečně provedených výměr konstrukcí SO 01, SO 100 a SO 110.

Tato změna zohledňuje rozdíly zaměřeného skutečného provedení oproti soupisu prací PDPS. Rozdíly budou doloženy geodetickým protokolem.

Za AD souhlasím:

 
AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605 

V Praze dne 2. 12. 2024

Vyjádření TDS k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká navýšení a snížení výměr položek v rámci skutečného provedení SO 01 Komunikace, SO 100 Vozovky v katastru Všestar, SO 110 Vozovky v katastru Strančic.

Změny množství výměr budou prokázány na základě měření skutečného provedení konstrukcí v souladu se zadávací dokumentací stavby (ZDS).


Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změn stavby“ ze dne 29.11.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS v Praze 2.12.2024:



AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605 

Tomáš Barták

Číslo jednací:
Spisová značka:
V Říčanech dne 2. 12. 2024

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 93 Pardubice

**Věc: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice
Vyjádření se k předloženému Oznámení o zjištění skutečnosti č. 7**

Vážení,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice**“, je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel stavebních prací (viz příloha č. 1 Oznámení o zjištění skutečnosti od společnosti M-Silnice a.s.).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-Silnice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S úctou


Ing. Alena Švideková

Projektový manažer

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,** (94)
příspěvková organizace

Zborovská 11
IČO: 00066001

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Přílohy:

1. Oznámení o zjištění skutečnosti „III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice – ostatní práce, ze dne 29. 11. 2024

Všestary, Rekonstrukce Strančická - Hrdinů Zaměřovací protokol č. 7

zakázkové číslo: 59/2024

Datum měření: 06/2025

Popis prací:

Bylo zaměřeno skutečné provedení stavby a vyhotovena geodetická dokumentace z nichž byly vypočteny délky kanalizace a drenáže v ulici Strančická

Použité přístroje: Trimble R12i

Přesnost měření:

Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} a výšce výšková směrodatná odchylka σ_z . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.04\text{m}$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v.16.83

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:500

Délky liniových prvků:

KANALIZACE: 78 m

DRENÁŽ: 44,5 m



Přílohy: situace zaměření

Náležitosti a přesností odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Převzal dne: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Zpracoval: *Ing. Ondřej Hovorka*

Předal dne: 07.11.2025

č.j.: 98/2024


Jméno: *Ing. Lukáš Weiss*

Podpis: _____

č.j.: 98/2024
datum: 10.10.2025

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Zaměřil:	Ing. Ondřej Hovorka	PRAGEMA s.r.o. geodetická kancelář Na Pankráci 1618/30 140 00 Praha 4
Zpracoval:	Ing. Ondřej Hovorka	
Účelně oprávněný témařský inženýr:	Ing. Lukáš Weiss	
Akce:	Všeřtary, rekonstrukce Strančická – Hrdinů	Formát: 10 x A4 Datum: 10/2025 Číslo zak.: 59/2024 Měřtka: Část č.: 1:300 1
Příloha:	Geodetická dokumentace skutečného provedení	



LEGENDA	
	ASFALT
	VODIČÍ LINE
	ŽULOVÁ DLAŽBA
	ČERVENÁ DLAŽBA 600mm
	ODLÁŽEŇÍ PROPUSŤKU ŽULOVOU DLAŽBOU
	SEDA DLAŽBA 600mm
	SEDA DLAŽBA 800mm
	SLEPEČKÁ DLAŽBA 600mm
	SLEPEČKÁ DLAŽBA 800mm
	ODVODŇOVACÍ ŽLAB
	POLYMERBETON ŽLAB
	OBRUBA PÁRKOVÁ 5cm
	OBRUBA PÁRKOVÁ 8cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 10cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 15cm

č.j.: 98/2024

datum: 10.10.2025

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Zaměřil: Ing. Ondřej Havorka

Zpracoval: Ing. Ondřej Havorka

Účel: opravné
zaměřovací inženýr

Ing. Lukáš Weiss

Ákce:

**Všestary,
rekonstrukce Strančická – Hrdinů**

Příloha:

Geodetická dokumentace skutečného provedení

PRAGEMA s.r.o.
geodetická kancelář
Na Pankraci 1618/30
140 00 Praha 4


Formát: 10 x A4

Datum: 10/2025

Číslo zak.: 59/2024

Měřítko: Část č.:

1:300 2



LEGENDA	
	ASFALT
	VODÍČÍ LINE
	ZULOVÁ DLAŽBA
	ODLAŽDĚNÍ PROPUSKUVÍ ZULOVOU DLAŽBOU
	ČERVENÁ DLAŽBA 600mm
	ŠEDÁ DLAŽBA 600mm
	ŠEDÁ DLAŽBA 800mm
	SLEPEČKÁ DLAŽBA 600mm
	SLEPEČKÁ DLAŽBA 800mm
	ODVODŇOVACÍ ŽLAB
	POLYMERBETON ŽLAB
	OBRUBA PARKOVÁ 5cm
	OBRUBA PARKOVÁ 8cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 10cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 15cm