SMLOUVA O DÍLO

Obec Všestary
IČ: 00241016
Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary
zastoupená : Mg. Jaromírem Jechem, starostou
bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.420566369/0800
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

VPK Suchý s.r.o.
IČ: 27085201; DIČ: CZ27085201
Komenského nám. 12, Zásmuky 281 44
bankovní spojení: CSOB a.s. č.ú.289264436/0300
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **„Oprava části dešťové kanalizace ul. Do Hůry, ve Všestarech“** (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
Rozsah prací je uveden v nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši:

cena bez DPH	**723.328,56 Kč**
DPH 21%:	**151.899,00 Kč**
cena vč. DPH 21%:	**875.227,56 Kč**

a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 289264436/0300 vedený u CSOB a.s. po vystavení konečné faktury, po předání a převzetí Díla. Splatnost faktury bude 14 dní.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu:
začátek prací po předání staveniště a ukončení prací včetně předání díla bude do 31.10.2026.

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.
Dílo je řádně předáno a převzato na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného zhotovitelem a objednatelem.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Všestarech dne - 5 -09- 2026

.....

Objednatel

Obec Všestary
Jaroslava Baťchy 141
251 63 Všestary
-1-

V Zásmukách dne - 5 -09- 2026

.....

Zhotovitel

Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky
27085201
321 797 689

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 101
Stavba: Všestary - dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Všestary

CC-CZ:
Datum: 10.08.2026

Zadavatel:
Obec Všestary
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, Zásmuky 281 44
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**723 328,56**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**723 328,56**	**151 899,00**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**875 227,56**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Obec Všestary
Jaroslava Bačchy 141
251 63 Všestary
-1-

Datum a podpis: - 5 -09- 2026 Razítko

Uchazeč

Komenského nám. 12

Datum a podpis: - 5 -09- 2026 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 101

Stavba: **Všestary - dešťová kanalizace**

Místo: **Všestary** Datum: 10.08.2026

Zadavatel: Obec Všestary Projektant:

Uchazeč: VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, Zásmuky 281 44 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**723 328,56**	**875 227,56**
101	**Všestary - dešťová kanalizace**	723 328,56	875 227,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Všestary - dešťová kanalizace

Místo:	Všestary	Datum:	10.08.2026
Zadavatel:	Obec Všestary	Projektant:	
Uchazeč:	VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, Zásmuky 281 44	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**723 328,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	723 328,56
1 - Zemní práce	151 939,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 472,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 000,00
5 - Komunikace	150 632,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	363 240,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 200,00
997 - Přesun sutě	32 841,60
998 - Přesun hmot	3 003,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Všestary - dešťová kanalizace

Místo: Všestary
Datum: 10.08.2026

Zadavatel: Obec Všestary
Projektant:

Uchazeč: VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, Zásmuky 281 44
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**723 328,56**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				723 328,56
	D	1	Zemní práce				151 939,06
1	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	80,000	95,00	7 600,00
	VV		délka potrubí v asfaltu				
	VV		PVC_DN500*1		80,000		
2	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	80,000	109,00	8 720,00
	VV		délka potrubí v asfaltu				
	VV		PVC_DN500*1		80,000		
3	K	113153111	Odstranění podkladů zpevněných ploch ze štěrkopísku stabilizovaného cementem	m3	9,600	150,00	1 440,00
	VV		délka potrubí v asfaltu				
	VV		odstranění KSC I, tl. 120 mm				
	VV		PVC_DN500*1*0,12		9,600		
4	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	80,000	55,00	4 400,00
	VV		PVC_DN500*1		80,000		
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	40,680	680,00	27 662,40
	VV		výkop rýhy hl. 1,5 m				
	VV		PVC_DN500*1*(1,5-0,15-0,06-0,04-0,12)		90,400		
	VV	v	Mezisoučet		90,400		
	VV		v*0,45		40,680		
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	31,640	700,00	22 148,00
	VV		v*0,35		31,640		
7	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	9,040	720,00	6 508,80
	VV		v*0,1		9,040		
8	K	132551254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně	m3	9,040	750,00	6 780,00
	VV		v*0,1		9,040		
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	240,000	4,00	960,00
	VV		PVC_DN500*1,5*2		240,000		
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	240,000	2,00	480,00
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	81,360	99,50	8 095,32
	VV		"přesun na mezideponii + zpátky na zpětný zásyp"				
	VV		v*0,45*2		81,360		
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,840	114,00	3 971,76
	VV		"přesun na mezideponii + zpátky na zpětný zásyp"				
	VV		((v*0,45)-(odvoz-v*0,1))*2		34,840		
13	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	23,260	218,00	5 070,68
	VV		"přebytek výkopku odvoz"				
	VV		odvoz-v*0,1		23,260		
14	K	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	9,040	211,00	1 907,44
	VV		"přebytek výkopku odvoz"				
	VV		v*0,1		9,040		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,600	200,00	12 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	odvoz	v-z		32,300		
	VV		Mezisoučet		32,300		
	VV		odvoz*2		64,600		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	90,400	20,00	1 808,00
	VV		v		90,400		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	58,100	195,00	11 329,50
	VV	z	v-ob-lo		58,100		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,300	230,00	5 589,00
	VV		PVC_DN500*1*0,5		40,000		
	VV		-3,14*0,25*0,25*PVC_DN500		-15,700		
	VV	ob	Součet		24,300		
19	*M*	*58341341*	*kamenivo drcené drobné frakce 0/4*	*t*	*40,581*	*255,00*	*10 348,16*
	VV		ob*1,67		40,581		
20	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	80,000	52,50	4 200,00
	VV		80*1		80,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 472,00
21	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	80,000	55,90	4 472,00
	VV		PVC_DN500		80,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 000,00
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,000	500,00	4 000,00
	VV	lo	80*1*0,1		8,000		
	D	5	Komunikace				150 632,00
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	80,000	204,90	16 392,00
	VV		ŠD fr. 0/63 mm tl. 150 mm				
	VV		PVC_DN500*1		80,000		
24	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	80,000	590,00	47 200,00
	VV		PVC_DN500*1		80,000		
25	K	574391114	Penetrační makadam hrubý PMH tl. 140 mm	m2	160,000	544,00	87 040,00
	VV		makadam 2 x 140 mm				
	VV		PVC_DN500*1*2		160,000		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				363 240,00
26	K	871423123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 500	m	80,000	267,00	21 360,00
	VV		PVC_DN500		80,000		
27	*M*	*28612022*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN12*	*m*	*84,000*	*4 070,00*	*341 880,00*
	VV		prořez 3%				
	VV		PVC_DN500*1,03		82,400		
	VV		přepočet na celé kusy				
	VV		82,4/6		13,733		
	VV		14*6		84,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 200,00
28	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	166,000	20,00	3 320,00
	VV		asfaltová komunikace				
	VV		rýha šířky 1 m + přesahy 2x 0,5 m				
	VV		PVC_DN500*2+1*2+0,5*8		166,000		
29	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	166,000	40,00	6 640,00
	VV		asfaltová komunikace				
	VV		rýha šířky 1 m + přesahy 2x 0,5 m				
	VV		PVC_DN500*2+1*2+0,5*8		166,000		
30	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	162,000	20,00	3 240,00
	VV		PVC_DN500*2+1*2		162,000		
	D	997	Přesun sutě				32 841,60
31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	69,280	65,00	4 503,20
	VV		44,32+24,96		69,280		
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	69,280	55,00	3 810,40
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 385,600	5,00	6 928,00
	VV		množství*vzdálenost				
	VV		69,28*20		1 385,600		
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,320	200,00	8 864,00
	VV		23,2+21,12		44,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	*M*	*94620004*	*poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02*	*t*	*24,960*	*350,00*	*8 736,00*
	VV		17,6+7,36		24,960		
	D	998	Přesun hmot				3 003,90
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,534	850,00	3 003,90